




1. Диаметр условный, мм:	
- ствола	100;
- подводящей линии	80;
- дренажной линии	25.
2. Нормативное значение ветрового давления для IV района	
по СНиП 2.01.07-85, кПа ($\text{кгс}/\text{м}^2$)	0,48 (48).
3. Опорная площадь фундаментного кольца, см^2	620.
4. Количество оттяжек, шт	3.
5. Усилие в оттяжке, Н (кгс), не более	3783 (386).
6. Допускаемые нагрузки от подводящего трубопровода:	
- осевое усилие, кгс , не более	600;
- осевой крутящий момент, кгс см , не более	36000.
7. Климатическое исполнение и категория размещения	
по ГОСТ 15150-69	ХЛ1.

1. * Размеры для справок.
2. $\pm T/6/2$.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Допускается сварка ручная дуговая электродами Э50А ГОСТ 9467-75.
5. Шов №3 – сварка ручная дуговая.
6. Сварной шов №1 проверить радиографическим методом по ГОСТ 7512-82 или ультразвуковым методом по ГОСТ 14782-86.
Объем контроля – 100%.
7. Покрытие наружных поверхностей, кроме поверхн. резьб:
лак ПФ-170 ГОСТ 15907-70 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры ПАП-2
ГОСТ 5494-95.IV.XЛ4. в три слоя.
8. Остальные ТТ по ОСТ 26-02-758-79 и СНиП 3.05.05-84.

№ шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 16037-80-С17-ЗП
2	ГОСТ 14771-76-Н1-УП-△8
3	Нестандартный

						ТПР.09.01.00.000СБ			
					Свеча рассеивания приварная Ду 100 мм Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				205	1:5
Разраб.		Воронков		03.09					
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.		Воронков		03.09		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Чит		Шмыгловский		03.09					